Amélioration et renforcement des sols

Consolidation atmosphérique –
Aéroport de Mexico

Cyril Plomteux – Menard

26 AVRIL 2018

PRESENTATION GENERALE

PRESENTATION GENERALE

20 km de Mexico City sur
l'ancien lac Texcoco

Client : Grupo Aeropuerto de la
Ciudad de México

Designer : TADCO – SACMAG
– NACO (Pistes) / ARUP
(Terminal)

Projet :

- Surface totale: 4,430 ha
- 3 pistes
- 1 terminal (667 000 m²)
- 1 tour de controle

26 AVRIL 2018

CFMS

Image © 2018 DigitalGlobe
Image © 2018 DigitalGlobe

26 AVRIL 2018 INEGI

CFMS

Google Earth

Date des images satellite : 12/12/2017 19°28'41.68"N 99°02'20.09"O élév. 0 m altitude 38.48 km

Visite guidée

Conditions géotechniques

Designación	Unid.	Prof		H	Prof. med	w	γ	Eoed	e ₀	C ₀	C _c	OCR	k	Cv	Ch= 3Cv
		m	m										m/year	m ² /year	m ² /year
		de	a	m	m	%	kN/m ³	MPa					m/year	m ² /year	m ² /year
Costra Superficial	CS	0	-1	1	0.5	-	14.50	4.50	-	-	-	-	-	-	-
Serie Arcillosa Superior	SAS1	-1	-5	4	3	165	13.66	0.94	3.28	0.106	0.983	1.6	1.3E-05	7.0E-01	2.09
	SAS2	-5	-8	3	6.5	300	12.66	0.15	10.54	1.027	12.76	1.2	3.6E-05	2.9E-01	0.87
	SAS3	-8	-11	3	9.5	250	11.20	0.44	12.84	0.54	7.668	1	2.7E-05	6.8E-01	2.03
	SAS4	-11	-16	5	13.5	230	12.16	0.41	6.22	0.122	4.575	1	1.1E-05	2.6E-01	0.77
	SAS5	-16	-20	4	18	200	12.25	1.54	8.65	0.981	5.686	1	4.3E-06	3.8E-01	1.13
	SAS6	-20	-27	7	23.5	225	12.17	1.44	7.74	0.549	4.357	1.3	1.0E-05	8.1E-01	2.44
	SAS7	-27	-30	3	28.5	230	12.00	1.23	8.45	0.437	5.841	1.3	6.1E-06	4.2E-01	1.26
Primera Capa Dura	C.D	-30	-32	2	31	-	19.00	30.00	-	-	-	-	-	-

Piste III

Zone d'essai

Piste II

**NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE MÉXICO**

LES TRAVAUX

Drains verticaux et préchargement – Piste II

*Réalisation de 33 M de ml en 6 mois
Jusqu'à 15 machines*

Consolidation par Menard Vacuum

*Plateforme de travail
0,5 m + 0,5 m = 1 m de tezontle (13,7 kN/m³)*

Mise en place de l'instrumentation

Drains verticaux et horizontaux

Consolidation par Menard Vacuum

Avant mise en route du vacuum

Après mise en route du vacuum

menard méxico

Zone sous vacuum

*Remblais de compensation et surcharge
0,3 m de sable (19 kN/m³) + 0,7 m sable de tezontle (11 kN/M³)*

RESULTATS

Depression

73 kPa de dépression au
niveau des pompes

60 kPa de dépression dans le
sol au bout de 24 semaines

La pression atmosphérique à Mexico city (2250 m d'altitude) est de 78 kPa

Plaques de tassement

Plaquas de tassement

Historique des vitesses de tassement

Profil de tassement Nord-Sud

Extensómetros multipoints

Tassement vs temps

Tassement vs profundidad

Extensómetros multipoints

PROFUNDIDAD	ESTRATO	ESPESOR m	ASENTAMIENTO ACUMULADO M	ASENTAMIENTO APORTADO M	ASENTAMIENTO EN CM POR CADA METRO	% DE APORTACIÓN
Placa						
2	CS y terraplen	2m y 1m tezontle	2.9	0.3	10.000	10.34%
2						
8	FAS-01	6	2.6	0.7	11.667	24.14%
8						
12	FAS-02	4	1.9	0.6	15.000	20.69%
12						
20	FAS-03	8	1.3	0.64	8.000	22.07%
20						
27	FAS-04	7	0.66	0.608	8.686	20.97%
27						
30.7	FAS-05	3.7	0.052	0.05	1.351	1.72%
30.7						
31	CD	0.3	0.002	0.002	0.667	0.07%

Inclinómetros

Volume d'eau extrait

Volume d'eau extrait - volume de tassement

Piezomètres électriques

Degré de consolidation

Instrument	Dissipation kPa	Total kPa	U%	Charge de remblai	Contrainte de consolidation kPa
PzE	27	60	46	27.4	40,2
Instrument	tassement m	Total m	U%	Contrainte de consolidation kPa	
PA-05	290	630	46	40.2

COMPARAISON MENARD VACUUM Vs DRAIN A DRAIN

Comparaison Drain à drain Vs Menard Vacuum

26 AVRIL 2018

CFMS

30

Comparaison Drain à drain Vs Menard Vacuum

Presión de vacío

Dren a dren

Presión de vacío promedio en un periodo total de 182 días

Membrana hermética

Presión de vacío promedio en un periodo parcial de 120 días

Drain à drains: Tassements différentiels

Differential settlements along the transverse centerline

Fig.10 summarizes data obtained from the horizontal inclinometer. Curves evidence isochronic settlement profiles that have almost symmetrical shapes and trends similar to that exhibited by traditional embankments. The differential settlements between the center and the boundaries of the embankment are influenced by the inward movements of the lateral boundaries caused by vacuum. Boundary settlements vary linearly with the corresponding ones detected at the centre. Along the transverse centerline a ratio equal to 0.6 between lateral and central settlements was observed: this value is practically coincident with that predicted by the elastic theory for traditional embankments.

Bords: 1.20 m
Centre: 2.00 m

Fig 10 – Time history of settlements measured by horizontal inclinometer

Comparaison Drain à drain Vs Menard Vacuum

DRAIN À DRAIN

Consolidation sur 6 mois = **12,5 Kpa**
 Soit $D_v = 27$ kPa avec $U = 46\%$

26 AVRIL 2018

MENARD VACUUM

Consolidation sur 6 mois = **40,5 Kpa**
 Soit $D_v = 60$ kPa avec $U = 46\%$

CFMS

33

Comparaison Drain à drain Vs Menard Vacuum

Comparaison Drain à drain Vs Menard Vacuum

Dren a Dren

The image shows an aerial view of a construction site. On the left, a large rectangular area is labeled 'Dren a Dren' with a consolidation of 1.98 m in 6 months. On the right, a larger rectangular area is labeled 'Consolidación por Vacío Menard Vacuum' with a consolidation of 2.90 m in 6 months. The site is surrounded by a dirt road and some vegetation. The consolidation areas are marked with orange safety cones and equipment. The text is overlaid on the image in a bold, black font with a white outline.

**1.98 m
en 6 meses**

**Consolidación por Vacío
Menard Vacuum**

**2.90 m
en 6 meses**

**Y la consolidación
sigue...**