Les enjeux industriels et académiques d'une technique d'avenir pour une ville durable :
les ouvrages thermoactifs

Jean-Baptiste BERNARD - Ecome
 Julien HABERT – Cerema / Sébastien BURLON - IFSTTAR
 Richard MANIRAKIZA - PINTO

Sommaire

- Présentation des géostructures énergétiques
- Problématiques techniques associées
- Démarche
- ATE_x/ATEC
- Projets de recherche
- Projets collaboratifs
- Principaux résultats

Présentation des géostructures

- Réutilisation des éléments d'ouvrages géotechniques comme échangeurs géothermiques

Les différents types de captage

Captage sur pieux

Captage sur radier

Captage parois moulées

Exemple d'opération : Plate-forme Aldi en Suisse

Centre de logistique Aldi

Lieu :	Domdidier, Suisse
Date réalisation :	2008
Type d'échange :	378 Pieux
Type de production de froid	Freecooling

CUBE ÉNERGÉTIQUE

Objet: Centre logistique ALDI-SUISSE

Durée annuelle d'exploitation en heures	3'500 h
Coefficient de performance annuel	3,9
Production énergétique annuelle $5 \times 3'500 \text{ h} \times 97 \text{ kW}$	1'698 MWh

Emission de CO ₂ avec chauffage au gaz	409'000 kg CO ₂ /an
Emission de CO ₂ avec pompe à chaleur	61'000 kg CO ₂ /an

Réduction du CO₂
avec pompe à chaleur

348'000 kg CO₂/an

PAC 500 KW	Surface (m ²)	Couverture des besoins	
Chaud	Froid		
Bureaux	2 000	40%	100%
Distribution	45 000	40%	

Autres exemples de réalisations à l'étranger

Immeuble tertiaire PANORAMAHAUS

Lieu : Dornbirn, Autriche
Date réalisation : 2005
Type d'échange : 357 pieux
Puissance chauffage : 600 kW
Puissance refroidissement 500 kW

Exemple captage sur pieux géothermiques : 2 bâtiments de logements passifs

Immeuble de logements passif : Opievoy

Lieu : Gonesse
Date réalisation : 2013
Type d'échange : 63 pieux à 12 mètres
Utilisation : Chauffage
Taux couverture besoins : 90%

Fondations thermo-actives sur pieux énergétiques sur un collège à Achères (78)

Yvelines
Conseil général

Collège de Achères (78)

Lieu :	Achères
Date réalisation :	2014
Type d'échange :	84 pieux à 15 mètres
Utilisation :	Chauffage + ECS

Captage géothermique sur une station de métro pour le prolongement de la ligne 14 (Mairie de Saint-Ouen) du réseau RATP

➤ Objectifs de la mission

Mise en œuvre d'un système de géothermie sur parois moulées pour couvrir les besoins de la station et d'un projet tiers.

➤ Chiffres clés:

- 5 800 m² de parois moulées géothermiques.
- 101 cages d'armatures dont 85 équipées en géothermie (hauteur 39 m, épaisseur 1,35 m).
- 32 000 ml de tubes mis en œuvre.
- Couverture des besoins : 100% pour la station et 69% pour le projet tiers.

- Maître d'Ouvrage : RATP
- Année : 2015 – 2019
- Entreprises

Exemple de réalisation en parois moulées : Vienne

Uniqa – Tower, Wien

Type d'utilisation: Bâtiment de bureaux,
centre de fitness

Année : 2004

Surface au sol: 35.000 m²

Echangeur: 207 m paroi moulée à 35 m
52.000 mètre linéaire de tube

Chauffage: 420 kW

Refroidissement: 240 kW

Exemple de captage en radier

Parking VINCI Park de Neuilly-sur-Seine

Le parking VINCI Park de Neuilly-sur-Seine

Détail de mise en œuvre

Présentation des géostructures

- Tubes PEHD/Pex fixés aux cages d'armature noyés dans le béton
- Plusieurs boucles "en U" selon la taille du pieu
- Fluide caloporteur (eau, eau glycolée) entre 2°C (l'hiver) et 35°C (l'été)

Problématiques mécaniques

Problématique / Démarche mise en œuvre

- Pas de règlements ou règles de l'art
- => Technique peu mise en œuvre en France
- Démarche :
 - Appréciations Techniques d'Experimentation (ATEX)
 - Avis TEChnique (ATEC)
 - Projet ANR GECKO
 - Projet européen COST GABI...
 - ...Recommandations SYNTEC/CFMS "géostrucures énergétiques"

ATEX/A TEC

- 2 Appréciations Techniques d'Experimentation (ATEX)
 - Parking Vinci – captage horizontal
 - 2 immeubles Strasbourg
- Avis TEChnique (ATEC) 3+14/12-721 GEOPRO
 - Description
 - Mise en oeuvre
 - Conception

Avis Technique 3+14/12-721

Fondations thermoactives

Ouvrage d'infrastructure

Procédé GEOPRO

ANR GECKO

- ANR GECKO : GEostructures et StoCKage solaire : 2012-2015

ANR GECKO : Aspects thermiques

- Couplage avec panneaux solaires
- Optimisation conception énergétiques pieux énergétiques
 - | Possibilités de stockage
 - | Prise en compte de la nappe
 - | Modélisation réaliste des pics de demande énergétique
 - | Interaction entre pieux

ANR GECKO : expérimentations en laboratoire

ANR GECKO : expérimentation vraie grandeur

ANR GECKO : expérimentation vraie grandeur

Avant chargements thermiques

Après chargements thermiques

ANR GECKO : instrumentation

- Instrumentation mécanique de pieux de plusieurs bâtiments résidentiels à moyen long terme
- Exemple R+2 à Gonesse (93)

ANR GECKO : instrumentation

ANR GECKO – recommandations conception mécanique

- 2 étapes :

- Reproduire le comportement des géostructures et confrontation aux mesures expérimentales
- Justifier les géostructures

- Etape 1 : exemple des pieux

ANR GECKO – recommandations conception mécanique

Etape 2 : justification

1/ Tassements en tête Δw_{th}

2/ Variations d'effort normale ΔN_{th} (z)

3/ Mobilisation additionnelle de la résistance ΔR_{mob}

$$\Delta T = -15^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta w_{th} = 1,4 \text{ mm}$$

$$\Delta T = +15^\circ\text{C} \Rightarrow \Delta w_{th} = -1,0 \text{ mm}$$

COST GABI

- European network for shallow Geothermal energy Applications in Buildings and Infrastructures (GABI) : 2015 - 2018
 - WG1 : Reconnaissance thermique des terrains
 - WG2 : Détermination de la performance thermique
 - WG3 : Durabilité et aménagement du territoire
 - WG4 : Justification mécanique des géostructures
 - => **Dimensionnements thermiques et mécaniques**

Merci de votre
attention